
Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie
ADRES INWESTYCJI : Kórnik ul. Błażejewska
INWESTOR : Dom Dziecka
ADRES INWESTORA : Kórnik ul. Błażejewska
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Ogrodzenie				
1	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.50 mm o rozst.2.1	m		
d.1	1804-11	m malowanych proszkow, obsadzonych w gruncie i obetonowanych 480.0	m	480.000	
				RAZEM	480.000
2	KNR 2-02	Furtki wys.1.6 m szer. 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa	kpl.		
d.1	1808-02	dolnego z blachy 4.0	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05	480,0*1,0 0.048	ha	0.048	
				RAZEM	0.048